

PROJECT

Damsterdiep Groningen





MOLHOEK

Locatie

Groningen

Projectomschrijving

Het grondwerk uitvoeren vanaf ponton, die over stempels vaart. Door middel van kraan met knijperbak de eerste meters uitgraven, het opzuigen tussen de paalkoppen van de laatste meters grondwerk.

Na het grondwerk en het schoonmaken van de palen en damwandkassen, wordt er onderwaterbeton gestort.

Projectgegevens

Het project "parkeergarage Damsterdiep" te Groningen, bestaat uit een drietal bouwuipen met een totaal oppervlak van ca.8000m²

Uitvoeringsperiode

2009



Molhoek Aannemingsbedrijf B.V.

Vierlinghstraat 17 | 4251 LC Werkendam |
Postbus 66 | 4250 DB Werkendam |
T: 0183 30 15 36 | F: 0183 40 35 83 |
I: www.molhoek.nl | E: info@molhoek.nl |