

Herinrichting Museumpark





Project: Herinrichting Museumpark Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeentewerken Rotterdam

- Het verrichten van grondwerk en grondbewerking;
- Het leggen van diverse leidingen (duikers, riolering, drainages);
- Het herstellen van bestaande verharding en nieuw aanleggen van diverse (half-)verhardingen;
- Het verrichten van werkzaamheden aan de bestaande betonnen loopbrug;
- Het aanbrengen van diverse (betonnen) inrichtingselementen.

Fase 1 bestaat uit het graven van een watergang, het ophogen van deel v/h terrein, leggen rioleringen, aanbrengen (onderwater)beschoeiing, baggeren, herbestraten, asfalteren.

Fase 2 bestaat uit het uitbreiden van een watergang, zetten van beschoeiing.

Fase 3 bestaat uit werkzaamheden op het voorterrein, aanbrengen bomenzand, asfalt, bestrating, banken.

Het museumpark is verdeeld in 3 verschillende, aangrenzende gebieden, namelijk:

- De romantische tuin, een park dat door Molhoek volledig op de schop genomen wordt;
- Het evenementenplein, een groot plein op het dak van de parkeergarage, waar in de toekomst evenementen plaats zullen vinden (zoals de naam al zegt);
- Het voorplein, waar Strukton op dit moment nog de laatste hand legt aan de afwerking van de parkeergarage.

De Romantische Tuin

Volgens de oorspronkelijke planning hadden de werkzaamheden in de romantische tuin al ver af moeten zijn. Wegens vertragingen door met name de flora- en faunawet hebben we het project helaas pas later op kunnen starten. Wel zijn de watergangen en de vijver uitgebaggerd en is de nieuwe beschoeiing, die rondom de watergangen en vijvers aangebracht diende te worden, geplaatst:

Uitvoeringsperiode 2e helft 2010



MOLHOEK AANNEMINGSBEDRIJF B.V.

Vierlinghstraat 17 | 4251 LC Werkendam |
Postbus 66 | 4250 DB Werkendam |
T: 0183 30 15 36 |
I: www.molhoek.nl | E: info@molhoek.nl |