

# Trambaanconstructie Mauritsweg



ROTTERDAM



Locatie: Mauritsweg Rotterdam  
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam/RET  
Projectomschrijving: Vernieuwing Trambaanconstructie  
Mauritsweg Rotterdam

Projectgegevens:

• **Mauritsweg**

- Ontgraven teelaarde (zavel)
- Ontgraven ballast
- Opbreken bestrating
- Aanbrengen zand
- Egaliseren onderbaan van zand
- Aanbrengen Centraalkoker systeem
- Aanbrengen waterputten/vetvangconstructies
- Aanbrengen onderbeton onder/tussen tramspoor
- Aanbrengen teelaarde (zavel)
- Aanbrengen graszoden
- Aanbrengen bestrating
- Aanbrengen belijning
- Leveren en aanbrengen bitumineuze voegen

• **Eendrachtsweg**

- Ontgraven zavel
- Uitknippen ballast
- Opbreken bestrating
- Aanbrengen ballast
- Aanbrengen gronddoek
- Aanbrengen zavel
- Aanbrengen graszoden
- Aanbrengen bestrating.

• **Nieuwe Binnenweg**

- Maken van een verhoogd perron
- Opbreken bestrating en asfalt
- Aanbrengen kolken en Hemel Water Afvoer (HWA)
- Aanbrengen gewapend onderbeton
- Aanbrengen perronbanden
- Aanbrengen bestrating
- Aanbrengen wegmeubilair
- Leveren en aanbrengen

Uitvoering van 13 oktober tot 3 november

Molhoek Aannemingsbedrijf B.V.

Vierlinghstraat 17 | 4251 LC Werkendam |  
Postbus 66 | 4250 DB Werkendam |  
T: 0183 30 15 36 | F: 0183 40 35 83 |  
I: www.molhoek.nl | E: info@molhoek.nl |

